

Информация
о хозяйственной деятельности ООО «Водоснабжение и канализация»
за 12 месяцев 2020 года

ООО «ВиК» осуществляет регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению потребителей на правах аренды имущества Администрации Великовечненского с/п Белореченского района.

Действующий тариф на питьевую воду по предприятию утвержден приказом РЭК ДЦ и Т Краснодарского края № 85/2019-ВК от 23.10.2019: с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г — 43,26 руб/м³, с 01.07.2020 г по 31.12.2020г - 44,80 руб/м³.

В производственном процессе эксплуатируется 2 артезианские скважины производительностью 25 м³/час. Общая протяженность водопроводных сетей 8,5 км.

Обеспечено централизованным водоснабжением — 22 абонентов (37 человек) и 5 социально значимых объектов. За 2020 год выдано пятнадцать технических условий на водоснабжение частных домовладений, три технических условий социально значимым объектам и одно - индивидуальному предпринимателю.

За 12 месяцев 2020 года подъем воды составил 7,14 тыс. м³, реализовано потребителям — 2,57 тыс. м³, в том числе населению — 1,0 тыс.м³.

Во исполнение производственной программы предприятие оказывает услуги населению по холодному водоснабжению в круглосуточном режиме.

Согласно утвержденному графику и по заявкам граждан проводятся плановые промывки и дезинфекция сооружений.

В целях санитарной безопасности объектов и контроля качества воды привлечена лаборатория Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

В соответствии с программой производственного контроля по итогам 12 месяцев исследована 21 проба воды с подтверждением соответствия требованиям СанПиН протоколами.

Средние уровни показателей лабораторных исследований проб питьевой воды :
Микробиологические

Общие колиформные бактерии	Термотолерантные колиформные бактерии	Общее микробное число
В 100,0 не обнаружено	в 100,0 не обнаружено	В 1 мл - 6

Санитарно-гигиенические

Ph	Железо общее	Хлорид-ион	Марганец	Аммиак	Нитриты	Нитраты	Фосфаты	Фториды	Сульфаты	Жесткость общая
7,38	0,17	18,6	0,04	0,25	<0,003	0,53	0,11	0,19	21,2	4,2

Органолептические:

Цветность	Мутность	Железо общее
6,4	0,6	0,17

За прошедший период выполнены основные мероприятия:
-обнаружено и локализовано 2 повреждения на водопроводных сетях,
-выполнено технологическое подключение трех социально значимых объектов,
ДК «Октябрь», МБДОУ Д/С №38, аптека «Апрель» и 11 — частных домовладений
-на водозаборе с.Великовечное, ул. Восточная заменен вводной коммутационный аппарат С-40 А.